

华冉烟墩、景峡风电场油品库、危废品库采购项目询价采购公告

一、项目基本情况

1. 采购单位：新疆华冉东方新能源有限公司、哈密华冉东方景峡风力发电有限公司

2. 服务名称：~~华冉烟墩、景峡风电场油品库、危废品库采购项目~~

3. 服务内容：依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二章第 19 条：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。华冉烟墩南风电一场、华冉景峡南风电一场现场无油品库房及危废品库房，需要建设油品库及危废品库满足日常运维工作要求。

4. 服务地点：~~华冉烟墩南风电一场、华冉景峡南风电一场所~~在地（华冉烟墩南风电一场地址：新疆维吾尔自治区哈密市伊州区骆驼圈子东南偏东 30km 处 S22 驼梧高速附近；华冉景峡南风电一场地址：新疆维吾尔自治区哈密市伊州区骆驼圈子东南偏南 92km 处）

5. 采购预算：49 万元

6. 各项目计划安装油品库、危废品库信息如下：

序号	项目简称	项目公司	规格	数量
----	------	------	----	----

1	烟墩油品库 建设安装	新疆华冉东方新能源 有限公司	10.0m×3.0m ×2.5m 油品库	1
2	烟墩危废品 库建设安装	新疆华冉东方新能源 有限公司	9.0m×3.0m× 2.5m 危废品库	1
3	景峡油品库 建设安装	哈密华冉东方景峡风 力发电有限公司	4.0m×3.0m× 2.5m 油品库	1
4	景峡危废品 库建设安装	哈密华冉东方景峡风 力发电有限公司	4.0m×3.0m× 2.5m 危废品库	1

二、报价单位资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2. 具有近两年（2020年1月1日至今）至少1份国内风电场站油品库、危废品库销售及安装服务业绩；

3. 本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1. 服务期限：自合同签订后 60 天内完成本项目全部工作内容，通过采购单位验收。

2. 技术要求：

(一) 危废品库设计采用集装箱样式采购，技术要求如下：

(1) 危险废物集中贮存设施的选址

1) 地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度的区域内；

- 2) 设施底部必须高于地下水最高水位;
- 3) 危险废物集中贮存设施的位置应保证其与周围人群的距离;
- 4) 应避免建在易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡, 泥石流等影响的地区;
- 5) 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

(2) 危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则

- 1) 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造, 建筑材料必须与危险废物相容;
- 2) 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置;
- 3) 设施内要有安全照明设施和观察窗口;
- 4) 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方, 必须有耐腐蚀的硬化地面, 且表面无裂隙;
- 5) 不相容的危险废物必须分开存放, 并设有隔离间隔断。其中含油废弃物以及抹布等其余废弃物储存于危废品库一, 变电站的废弃蓄电池储存于危废品库二(废电池储存库)。

(3) 危废品库的建设

- 1) 危废品库应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)
- 2) 危废品库地面应有一定的承载能力;
- 3) 衬里放在一个基础或底座上;
- 4) 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围;

5) 衬里材料与堆放危险废物相容；

6) 在衬里上设计、建造漫出液收集清除系统；

7) 应设计建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；

8) 危废品库应配备通讯设备、防爆照明设施和观察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施（结合贮存的危废性质设置洗眼器、灭火沙、灭火器、收集桶、吸收棉、沙土、防爆泵等）；

9) 存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集箱；

10) 危废品库应配备照明设施、观察窗口和通风口。若暂存废物会挥发性有机物质，则要求安装防爆照明设施和防爆风扇，并设置静电释放桩。

(4) 危废品库相关警示标识

1) 危废品库门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板、张贴责任人及联系方式，危废品库内张贴企业《危险废物管理制度》、《危险废物贮存场所管理规定》、《危险废物仓库管理制度》、《危险废物污染防治责任制度》《危险废物应急预案》。

(5) 危废品库规程尺寸

1) 尺寸：9.0m×3.0m×2.5m（烟墩南）、4.0m×3.0m×2.5m（景峡南），各分两间；

2) 分别为：危废品库一：5.0m×2.5m×2.5m（烟墩南）、2.0m×2.5m×2.5m（景峡南）用于废机油等液体废物；

3) 危废品品库二：4.0m×2.5m×2.5m（烟墩南）、2.0m×2.5m×2.5m（景峡南）用于储存废弃电池等固体废物；

4) 材质：采用钢制复合板、成型钢材裁剪、焊接而成，须密封、防渗、防漏；

5) 底板以及墙体 0.5m 以下采用环氧漆防腐，其余采用防腐漆+面漆进行防腐；

6) 设置防火门两樘，每间危废品库一樘；每间危废品库设置有防火窗一扇，用于自然排风、散热、采光；

7) 危废品库底部设置有 1.0m×0.6×0.2m 的危废渗漏液收集槽一个，用于收集储蓄池、废油等危废物的渗漏液。

(6) 危废品库基础

1) 危废品库的地基承载力每平方米大于 0.5 吨；

2) 地面及内墙面 0.7m 以下需做防渗漏处理并涂刷地坪漆（柜宇环氧地坪漆），达到危险废物贮存污染控制标准。

(7) 产品的结构及配置

1) 产品结构：主框架结构，拼装焊接墙板，倾斜楞板屋面，阻燃防腐，抗风抗震；

2) 室内配置防爆灯各 1 个、防爆应急照明灯各 1 个、防爆排风扇各 1 个、防火门各 1 套及窗户（1.5 平米），防爆电源插座各 2 套、200L 油桶 2 个、气体泄露检测仪 1 个、耐腐蚀收集

框2个，安全出口指示牌个1个、危废品库管理制度及标识标牌各1套；

3.) 危废品库二需增加1组重型货架，支架尺寸长×宽×高（4m×0.6m×1.8m 烟墩南）（2.0m×0.6m×1.8m 景峡南），承重不少于300Kg，并配置集油槽；

4.) 危废库内部需配置电子秤一台，具体规格型号执行地方环保局要求。

(二) 油品库设计采用集装箱样式采购，技术要求如下：

(1) 油品库设计可以参照危废品库基本技术要求执行；

(2) 油品库内需要防爆排风扇2个、防爆灯各2个、防爆应急照明灯各2个、防火门2套及窗户（1.5平方米）2套，防爆电源插座2套；

(3) 油品库门槛不应过高，应利用搬用油桶方便，库房门尺寸应合适（宽2.2m*高2.0m）；

(4) 油品库房尺寸：10.0m×3.0m×2.5m（烟墩南）、4.0m×3.0m×2.5m（景峡南），整体不隔断；

(5) 油品库内不涉及集油槽。

3. 付款方式：

(1) 合同签订完成后，报价单位开具税率为13%合同总金额30%的增值税专用发票，采购单位收到发票后40日内无息支付对应款项。

(2) 报价单位现场安装、调试结束，经采购单位验收合格

后，报价单位开具税率为 13% 的合同总金额 65% 的增值税专用发票，采购单位收到发票后 40 日内无息支付对应款项。

(3) 质保期内无任何质量和调试问题，经采购单位确认后，报价单位开具税率为 13% 的合同总金额 5% 的增值税专用发票，采购单位收到发票后 40 日内无息支付对应款项。

4. 质保期

(1) 报价单位提供货物质量保证期不低于 1 年，质量保证期自验收合格之日起算；

(2) 在质量保证期内货物出现质量问题，报价单位应在 24 小时内响应，并在 5 个工作日内进行免费修理或更换以消除质量问题。

四、报价要求

1. 报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括但不限于：采购、运输、安装、调试技术服务费用等。

2. 价格形式：固定总价。

3. 报价不得高于采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4. 报价文件资料需提供 1 份，包括：

(1) 确认函（附件 1）

(2) 报价单（附件 2）

(3) 营业执照

(4) 合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及能体现

具有近三年（2020年1月1日至今）至少1份国内风电场站油品库、危废品库销售及安装服务工作内容的关键页）

以上材料需装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）条应提供原件或复印件，如提供复印件则需加盖公章。

5. 报价单位资质需符合本公告报价单位资格要求，否则报价无效。

五、评标方式

1. 本次评标采用合理低价中标。

2. 如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1. 报价截止时间：2023年11月13日9:00。

2. 报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价文件送到第2条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3. 邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14层。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。


八、联系方式

联系人：赵彦杰

联系电话：17309918300

新疆华冉东方新能源有限公司
哈密华冉东方景峡风力发电有限公司

2023年11月7日



电
司

附件 1

确认函

致：新疆华冉东方新能源有限公司、哈密华冉东方景峡风力发电有限公司

根据已收到的贵方华冉烟墩、景峡风电场油品库、危废品库采购项目询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1. 我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。
2. 我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。
3. 我方保证做到公正、保密。
- ~~4. 我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。~~
5. 我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件 2

华冉烟墩、景峡风电场油品库、危废品库

采购项目报价单

序号	项目名称	报价 (万元)	服务说明	备注
1	华冉烟墩南风电一场油品 库建设项目		油品库建设	
2	华冉烟墩南风电一场危废 品库建设项目		危废品库建设	
3	哈密华冉景峡南风电一场 油品库建设项目		油品库建设	
4	哈密华冉景峡南风电一场 危废品库建设项目		危废品库建设	
小计				

注：报价应包含完成本项目所要求的工作内容的所有费用。

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件 3

报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：新疆华冉东方新能源有限公司、哈密华冉东方景峡风力发电有限公司

项目名称：华冉烟墩、景峡风电场油品库、危废品库采购项目

(报价文件)

报价单位名称：

报价单位地址：

年 月 日

加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2023年11月13日9时00分之前启封

加盖报价单位公章